

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - LOT 1 - CONSULTATION 2021-1



DECOMPTE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
		Unité	Qté	P.U	TOTAL HT
1,1	Installation de chantier, amené et repli du matériel, DICT, étude, implantation	F	1,00		
	<i>Comprend: Le déplacement du matériel, l'aménagement des zones de stockage, l'électricité et l'eau nécessaires à la réalisation des travaux. DICT, levé topographique complémentaire si nécessaire, élaboration des plans d'exécution., implantation. La remise en état du site à la fin du chantier</i>				
2 TERRASSEMENT					
		Unité	Qté	P.U	TOTAL HT
2,1	Terrassement épaisseur variable	m3	328,50		
	<i>Comprend: Le terrassement en déblais de l'emprise des travaux, le chargement, l'évacuation et la mise en dépôt définitif de déblais en décharge agréée. Nivellement et compactage du fond de forme</i>				
3 MISE EN FORME					
		Unité	Qté	P.U	TOTAL HT
3,1	Fourniture et mise en oeuvre d'un géotextile	m ²	730,00		
	<i>Comprend: La mise en œuvre d'un géotextile 180 gr/m² en fond de forme</i>				
3,2	Fourniture transport et mise en oeuvre de GNT 0/63.	m3	207,00		
	<i>Comprend: La fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre de GNT 0/63 issue d'une carrière agréée. Compactage soignée par couche successive, nivellement suivant les côtes du projet. Epaisseur totale = 30 cm</i>				
3,3	Fourniture transport et mise en oeuvre de GNT 0/31.5.	m3	69,00		
	<i>Comprend: La fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre de GNT 0/31,5 issue d'une carrière agréée. Compactage soignée par couche successive, nivellement suivant les côtes du projet. Epaisseur totale = 10 cm</i>				
3,4	Enrobé à chaud	m ²	639,00		
	<i>Comprend: La fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre mécanique et manuelle de BB 0/10. Cylindrage, forme de pente. Epaisseur totale = 6 cm</i>				
3,5	Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale pour espaces verts	m3	12,00		
	<i>Comprend: La fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre de terre végétale débarrassée des pierres et des branches. Epaisseur totale = 30 cm</i>				
3,6	Fourniture et pose de bordure béton profil T2 et/ou P1	ml	105,00		
	<i>Comprend: La pose sur lit de béton, l'épaulement et la réalisation des joints</i>				
4 MUR DE SOUTÈNEMENT EN GABIONS					
4,1	Décassement sur route coté murs en gabion	m ²	50,00		
	<i>Comprend: La découpe soignée de l'enrobé, le chargement, l'évacuation et la mise en dépôt définitif de déblais en décharge agréée. Nivellement et compactage du fond de forme</i>				
4,2	Mur de soutènement en gabions	m ²	80,00		
	<i>Comprend: L'étude structure pour enrochements gabions, la réalisation de la fondation, la pose des cages en acier galvanisé, le remplissage et le façonnage soigné des faces vues</i>				
5 CLOTURE - PORTAIL					
		Unité	Qté	P.U	TOTAL HT
5,1	Dépose et repose de la clôture panneaux rigides existante (côté Nord-Est et Sud-Est)	ml	47,00		
	<i>Comprend: Dépose soignée, stockage provisoire, réalisation de massifs béton pour scellement des poteaux, repose de la clôture suivant projet</i>				
5,2	portail autoportant non motorisé d'une largeur utile de 4 mètres;	F	1,00		
	<i>Comprend: La réalisation de massifs béton pour scellement des poteaux, la pose, le réglage, la serrurerie</i>				
6 OPTIONS					
		Unité	Qté	P.U	TOTAL HT
5,1	Dépose et évacuation de la clôture existante entre la cour et le boulodrome	ml	15,00		
	<i>Comprend: Dépose soignée et évacuation</i>				
5,2	Fourniture et pose d'une clôture en panneau rigide Hauteur 1.50 m.	ml	23,00		
	<i>Comprend: La réalisation de massifs béton pour scellement des poteaux</i>				
				TOTAL HT	
				TVA 20%	
				TOTAL TTC	